Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 TARNOBRZEG
NIP 8672074339 REGON 830409070

Tarnobrzeg, 02.07.2019 r.

IF.272.2.2.2019

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją przedmiarową nr 8 należy przyjąć średnicę rowu krytego fi 300 (średnica na przekroju typowym i planie sytuacyjnym jest fi 315).
Odpowiedź:
Średnica rury PE SN8 zastosowanej do wykonania rowu krytego ma wynosić 300 mm mierząc po wewnętrznej średnicy rury.

Pytanie Nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją przedmiarową nr 23 należy przyjąć krawężnik betonowy 20x30 cm (zgodnie z planem sytuacyjnym 15x30 cm).
Odpowiedź:
W pozycji nr 23 Przedmiaru robót należy uwzględnić ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15).

Pytanie Nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją przedmiarową nr 26 ściek przy krawężniku należy wykonać z kolorowej kostki brukowej gr. 8 cm.
Odpowiedź:
W pozycji nr 26 Przedmiaru robót należy uwzględnić ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej, szarej o gr. 8 cm.

Pytanie Nr 4:
Zgodnie z rys. 5 Przekroje normalno-konstrukcyjne należy założyć 20% kostki kolorowej, przedmiar zakłada wykonanie nawierzchni wyłącznie z kostki kolorowej (zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 25), prośba o wyjaśnienie czy i ile należy założyć kostki szarej.
Odpowiedź:
W pozycji nr 25 Przedmiaru robót należy uwzględnić wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, kolorowej o gr. 8 cm.

Pytanie Nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur dla rowu krytego z PE na PP lub PVC?
Odpowiedź:
Zmawiający nie dopuszcza zamiany materiału rur dla rowu krytego. Rów kryty ma być wykonany z rur PE SN8 śr. wew. 300 mm.

Pytanie Nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, z jakiego materiału mają zostać wykonane rury – przykanaliki: przedmiar poz. nr 10 podaje PE, na profilu podłużnym opisane jako PVC.
Odpowiedź:
Przykanaliki mają być wykonane zgodnie z poz. 10 Przedmiaru robót z rur PE SN8 śr. 150 mm.

Pytanie Nr 6:
Prosimy o zamieszczanie szczegółu wpustu ulicznego łamanego (dot. pozycji przedmiarowej nr 10).
Odpowiedź:
Szczegół wpustu ulicznego w załączeniu.

Z up. STAROSTY
Jacek Rożek
WICESTAROSTA