


R Z U T
III PIĘTRA
S K A L A 1 : 1 0 0

SP 4, PM, 2 000 < Q_d ≤ 4 000 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi



III PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
3.01	komunikacja	99.0
3.02	archiwum	35.3
3.03	archiwum	24.3
3.04	archiwum	21.4
3.05	archiwum	17.8
3.06	archiwum	20.1

3.07	archiwum	16.2
3.08	schowek	1.7
3.09	archiwum	21.8
3.10	archiwum	19.9
3.11	archiwum	19.0
3.12	archiwum	18.9

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - III PIĘTRO					
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań	
44	SW-44	51	REI-60	spełnione	
45	SW-45	30	REI-60	spełnione	
46	SW-46	42	REI-60	spełnione	
47	SW-47	16	EI-30	spełnione	

LEGENDA

- ściana murowana - pełna wysokość
- poza zakresem opracowania
- demontaż drzwi
- montaż drzwi
- wyposażenie drzwi w samozamykacz
- poszerzenie otworów drzwiowych
- wykonanie ścian działowych

EIS	stolarka o odporności ogniowej
REI60	ŚCIANA PPOŻ. REI 60
REI120	ŚCIANA PPOŻ. REI 120
EI30	ŚCIANA PPOŻ. EI 30
EI60	ŚCIANA PPOŻ. EI 60

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	RZUT III PIĘTRA - stan projektowany - uzupełnienie projektu		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. Dorota Setlak SLK/2416/POOK/08		listopad 2018	P5a
mgr inż. arch. Leszek Fliciński 55/10/SLOKK/II		Skala :	
mgr inż. Mateusz Alcer		1:100	