

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie</b>		
1	<b>Instalacje teletechniczne</b>		
1.1	<b>Instalacja teletechniczna System Sygnalizacji Pożarowej SSP</b>		
1.1.1	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszkę z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na stropie - demontaż i utylizacja istniejących czujek dymu jonizacyjnych	szt	43
1.1.2	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszkę z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na ścianie lub w kanale - demontaż istniejących ROPów	szt	5
1.1.3	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszkę z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na ścianie lub w kanale - demontaż istniejących sygnalizatorów	szt	5
1.1.4	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszkę z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na ścianie lub w kanale - demontaż istniejącej centrali ssp	szt	1
1.1.5	Demontaż istniejącego okablowania i listew pcv	kpl	1
1.1.6	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi'25' mm	otwór	100
1.1.7	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm <sup>2</sup> - YnTKSY ekw 1x2x0,8	m	1 000
1.1.8	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm <sup>2</sup> - HDGs P 90 2x1,5	m	200
1.1.9	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm <sup>2</sup> - HDGs P 90 3x2,5	m	20
1.1.10	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm <sup>2</sup> - YDY 3x2,5	m	50
1.1.11	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm <sup>2</sup> - HDGs P 90 3x2,5	m	60
1.1.12	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop	szt	500
1.1.13	Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub strop	szt	700
1.1.14	Montaż kompaktowej centrali alarmowej, do 4 linii dozoru - centrala sygnalizacji pożarowej	szt	1
1.1.15	Montaż zasilacza (do 12V DC), dc 6,5W - centrala zamknięć ogniowych	szt	1
1.1.16	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah	szt	2
1.1.17	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah	szt	6
1.1.18	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna dymu	szt	91
1.1.19	Montaż czujek pożarowych, czujka nadmiarowo-różnicowa temperatury - czujka multisensorowa	szt	7
1.1.20	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu adresowego	szt	6
1.1.21	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, podcentrala - elektroztrzymacz drzwiowy	szt	6
1.1.22	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lub zewn.) - sygnalizator akustyczny optyczny	szt	8
1.1.23	Uruchomienie i pomiary linii dozoru adresowych, 128 adresów	szt	1
1.1.24	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 96 elementów liniowych	szt	1
1.1.25	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	700
1.1.26	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25' mm	m	700
1.1.27	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną dwukrotnie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	1 600