






LEGENDA: INSTALACJA ODGROMOWA	
	Iglica kominowa przykręcana, wysokość wg opisu
	Drut #8mm prowadzony na uchwyłach do blachy na rąbek
	Złącze krzyżowe
	Przewody odgromujące: drut #8mm

- UWAGI:
- Analiza ryzyka przedmiotowego obiektu wykazała konieczność zastosowania ochrony odgromowej na poziomie I – LPS klasa I. Poszczególne urządzenia wchodzące w skład LPS zaprojektowano w oparciu o metodę łączącej się kuli – 20 [m], wymiary oka siatki 10x10 [m], rozstaw przewodów odgromujących 10 [m].
 - Do ochrony urządzeń elektrycznych na dachu przewidziano iglice kominowe – typ i wysokość zgodnie z opisem na rzucie.
 - Zwody pionowe w budynku należy wykonać drutem dFeZn #8 [mm] przyłączając je do zwodu poziomego prowadzonego po dachu. Następnie ze złącza krzyżowego drut należy wyprowadzić poza obręb dachu, estetycznie wygiąć i wprowadzić pod warstwę docieplenia w kolarku do rur odgromowych Ø20 [mm]. Dalej drut należy umiejscowić w rurze odgromowej Ø20 [mm]. Rurę i kolarko należy montować na dedykowanych uchwyłach co 1m. Zwód należy doprowadzić do skrzynki probierczej ze złączem kontrolnym, zamontowanych na wysokości 0,5 nad poziomem docelowego terenu wokół budynku. W skrzynce należy do zwodu przyłączyć wypust uziomu fundamentowego w bednarki pFeZn 30x4 [mm].



AB-PROJEKT			
30-606 KRAKÓW, UL. BOLESŁAWA ROI 4/1			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A, 39-460 NOWA DĘBA		
TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPZ ZOZ PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A W NOWEJ DĘBIE		
TYTUŁ RYSLINKU:	INSTALACJA ODGROMOWA_RZUT DACHU		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	RYŚ. NR	SKALA:
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	IE_18	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Daniel Gielza LUB/0343/PBE/17	PODPIS:	DATA: STYCZEŃ 2024
SPRAWDZIL:	inż. Tadeusz Koral 2676/Lb/74	PODPIS:	
Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.			
ArchCAD 22 NR LICENCJI 3-4535025			