



LEGENDA:

- proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szer. 1,5m
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm
- proj. miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm
- proj. wyniesienie nawierzchni (wyspa) z kostki brukowej gr. 8cm
- proj. zieleni drogową
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- istn. granica pasa drogowego
- 268/16 - działki do podziału/przejęcia w całości pod pas drogowy
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z obowiązku przebudowy skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
- granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych ze względu na przebudowę sieci uzbrojenia terenu
- proj. wpusty deszczowe typu ulicznego kl.D400 wraz z przykanalikiem z rury PPØ200mm
- istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

branża elektryczna:

- P - projekt. słup oświetleniowy aluminiowy anadowany wys. 5m z oprawą LED 36W
- L - istn. słup oświetleniowy - proj. wymiana opraw na LED 50W
- proj. linia kablowa oświ. YAKXS 4x35mm2 zasilana z S.O T-1
- proj. linia kablowa oświ. YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej DVR75
- proj. linia kablowa oświ. YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej SRS75 wykonywana przewiertem pod jezdnią

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie  
Sektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
w Rzeszowie

UZGODNIENIE

data 20.03.2024 nr 090  
Pismo nr DGM.ZM.764.090.2.24  
z dn. 20.03.2024  
stanowi załącznik do dokumentacji

KIEROWNIK  
Sektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

Starosta Tarnobrzelski  
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem  
narady koordynacyjnej, która odbyła się  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
Data narady: 2024-01-18  
Znak sprawy: GG.II.6630.1.2024  
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole  
z narady koordynacyjnej  
Przewodniczący narady: Paulina Myszka

Paulina Maria Myszka

Elektronicznie podpisany przez Paulina Maria Myszka