



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie**

Rzeszów, 26-02-2024 r.

O/RZ.Z-3.4111.10.1.2024.Gka

Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego

ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej Nr 11294R – rejon skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 w m-ci Nowa Dęba.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129 R ul. 1 Maja w Nowej Dębie.” uzgadnia załączoną do wniosku dokumentację projektową w zakresie robót planowanych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1129 R z drogą krajową Nr 9, zaprojektowaną przez mgr inż. Tadeusza Żak (nr uprawnień 167A/TBG/93) pod warunkiem weryfikacji zakresu planowanej do wykonania nawierzchni bitumicznej – rozszerzenia wymiany w-wy ścieralnej do krawędzi jedni drogi krajowej Nr 9.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podstawą do wystąpienia o zezwolenie na budowę /realizację inwestycji winno być porozumienie, zawarte pomiędzy zarządcami dróg, określające m. innymi warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej Nr 9. Z wnioskiem o przygotowanie i zawarcie umowy winien wystąpić inwestor zadania.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Mariusz Błyskał
Z-ca Dyrektora Oddziału

Załącznik:

Opieczętowany PZT (Nr rys. 2)

Otrzymują:

1. Adresat

Pełnomocnik:

Tadeusz Żak

ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg

2. A/a

Do wiadomości:

1. Wydział Z-1


2. Wydział Z-2

3. Rejon w Rzeszowie +dokumentacja

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Kaczor

Tel.: 17 853 40 71..74 wew. 229, e-mail: gkaczor@gddkia.gov.pl.



LEGENDA:

- proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szer. 1,5m
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm
- proj. miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm
- proj. wyniesienie nawierzchni (wyspa) z kostki brukowej gr. 8cm
- proj. zieleń drogową
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- istn. granica pasa drogowego
- 268/16 - działki do podziału/przejścia w całości pod pas drogowy
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z obowiązku przebudowy skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
- granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych ze względu na przebudowę sieci uzbrojenia terenu
- proj. wpusty deszczowe typu ulicznego kl.D400 wraz z przykanalikiem z rury PPØ200mm
- istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
- proj. prefabrykowana studnia betonowa Ø1200mm
- proj. kolektory kanalizacji deszczowej PPØ300/400mm

branża elektryczna:

- P - projekt. słup oświetleniowy aluminiowy anadowany wys. 5m z oprawą LED 36W
- L - istn. słup oświetleniowy - proj. wymiana opraw na LED 50W
- proj. linia kablowa oświel. YAKXS 4x35mm2 zasilana z S.O T-1
- proj. linia kablowa oświel. YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej DVR75
- proj. linia kablowa oświel. YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej SRS75 wykonywana przewiertem pod jezdnią

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Rzeszowie
Załącznik Nr 1
do pisma/decyzji/postanowienia Nr 120
znak: O.R.Z.-3
z dnia 26.02.2024

za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

projektant

SIEĆ GAZOWA:

- proj. gazociąg PE
- istn. gazociąg do likwidacji
- proj. rura ochronna PE SDR17,6
- punkty charakterystyczne- numeracja zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.736A.299.1158727.1.23 z dnia 12.12.2023r.
- proj. armatura zaporowa ze skrzynką uliczną
- 1-2-3-4 - proj. trasa przebudowy gazociągu n/c
- 2-21 - proj. trasa przebudowy przyłącza gazowego n/c
- 3-31 - proj. trasa przebudowy gazociągu n/c
- 4-5-6-7-8 - proj. trasa przebudowy gazociągu n/c
- 4-4.1 - proj. trasa przebudowy gazociągu n/c
- 5-5.1 - proj. trasa przebudowy przyłącza gazowego n/c
- 6-6.1 - proj. trasa przebudowy przyłącza gazowego n/c
- 7-7.1 - proj. trasa przebudowy gazociągu n/c

Nazwa inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie"		Stadium: Uzgodnienie z GDDKiA
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Data: 02.2024
BRANŻA DROGOWA		
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów	Skala: 1:500
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165 A/TBG/84 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	Nr rysunku 2
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	inż. Bogusław Barnaś upr. nr PDK/0134/PWOE/10	
Sprawdzający:	inż. Andrzej Wójtowicz upr. nr 28/2976/TBG	
BRANŻA SANITARNA		
Projektant:	mgr inż. Barbara Sekulska-Dul upr. nr PDK/0165/POOS/23	
Sprawdzający:	mgr inż. Dorota Zych upr. nr PDK/0087/POOS/13	