

Tarnobrzeg, 02.07.2019 r.

IF.272.1.2.2019

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce**” Powiat Tarnobrzęski zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania szerszego zakresu robót niż ten wskazany w tabeli przedmiaru robót. Zgodnie z SIWZ rozdz. 3 pkt. 3.3 „Przedmiotowe zadanie obejmuje roboty w zakresie wykonania podbudowy drogi, roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe, natomiast projekt budowlany obejmuje **szerszy zakres prac** - kompleksową przebudowę drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów – Stany na odcinku od km 6+598 do km 9+310”.

Odpowiedź:

W 2018 roku został wykonany I etap zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w miejscowości Krawce”, który obejmował swoim zakresem roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz roboty w zakresie wykonania podbudowy drogi.

Drugi etap zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem, zgodnie z SIWZ polega na wyrównaniu nawierzchni z kruszywa łamanego i wykonaniu nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz robót odwodnieniowych. Zakres zadania objętego przedmiotowym przetargiem jest określony w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zakresu zadania nie należy wykonywać warstwy podłoża ulepszanego cementem z doziarnieniem o wytrzymałości $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ gr. 20 cm szer. 7,00 m..

Odpowiedź:

W ramach realizacji zadania nie należy uwzględniać wykonania warstwy podłoża ulepszanego cementem. Warstwa ta została wykonana w ramach I etapu realizacji zadania w 2018 roku.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zakresu zadania należy wykonać jedynie wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym (frakcja 0/31,5) średniej grubości 6 cm, a nie warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 20/63 mm gr. 20 cm klinowana klincem gr. śr. 3 cm szer. 5,70 m (jak wskazuje projekt).

Odpowiedź:

W ramach zakresu zadania należy wykonać jedynie wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (frakcja 0/31,5 mm).

Z up. STAROSTY
Rozek
Jacek Rozek
WICESTAROSTA