

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej) 1.160	km km	 1.160	
				RAZEM	1.160
2		Nawierzchnia bitumiczna.			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 5.5*10	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
3 d.2	KNKRB 6 1308-05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 5220.80	m ² m ²	 5220.800	
				RAZEM	5220.800
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emusją asfaltową (skropienie podwójne międzywarstwowe) 5220.80+5020	m ² m ²	 10240.800	
				RAZEM	10240.800
5 d.2	KNR 9-11 0401-01	Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geostntetykiem (kompozytem) o wytrzymałości 100/100 kN/m2 (krawędziowo obustronnie po 1 m) 995	m ² m ²	 995.000	
				RAZEM	995.000
6 d.2	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubości 4 cm 5220.80	m ² m ²	 5220.800	
				RAZEM	5220.800
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm 5020	m ² m ²	 5020.000	
				RAZEM	5020.000
3		Roboty wykończeniowe.			
8 d.3	KNNR 6 1301-05	Wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm gr. 15 cm 710	m ² m ²	 710.000	
				RAZEM	710.000