

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie -  
Etap 2

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 101, 39 - 460 Nowa Dęba, dz. nr ewid. 166/2

INWESTOR: Powiat Tarnobrzeski

ADRES INWESTORA: ul. 1 maja 4  
39 - 400 Tarnobrzeg

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sylwia Hodór

DATA OPRACOWANIA: 2019-10-11

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			Posadzki			
1.1			Posadzki w pomieszczeniach			
1 d.1.1	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
	sala gimnastyczna		171,81	m2	171,810	
	pozostałe pomieszczenia		15,6 + 15,09 + 7,2 + 8,41 + 15,05	m2	61,350	
					RAZEM	233,160
2 d.1.1	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
			171,81	m2	171,810	
					RAZEM	171,810
3 d.1.1	KNNR 4 1512-03 analogia		Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku - pierwsza warstwa	m2		
			171,81	m2	171,810	
					RAZEM	171,810
4 d.1.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- z wywinięciem na ścianę	m2		
			171,81	m2	171,810	
					RAZEM	171,810
5 d.1.1	KNR 2-02 1101-02		Podkłady betonowe gr 4 cm	m3		
			171,81 * 0,04	m3	6,872	
					RAZEM	6,872
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01 analiza indywidualna		Podłoga sportowa systemowa z nawierzchnią winylową	m2		
			171,81	m2	171,810	
					RAZEM	171,810
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- wykładzina heterogeniczna	m2		
			24,86 + 12,38 + 11,95 + 7,2 + 8,41 + 15,05 + 3,22 + 3,14	m2	86,210	
					RAZEM	86,210
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-04 analogia		Posadzki -cokoliki przyściennie z wykładziny heterogenicznej 10 cm	m2		
	0/1		0,10 * (9,03 * 2 - 1,1 - 0,75 - 1,0)	m2	1,521	
	0/2		0,10 * (14,71 + 11,96 + 2 * 11,68 - 8 * 1,0 - 2,3)	m2	3,973	
	0/3		0,10 * (2 * 4,38 + 2 * 2,80 - 0,8)	m2	1,356	
	0/4		0,10 * (2 * 4,38 + 2 * 2,73 - 0,8)	m2	1,342	
	0/5		0,10 * (1,15 * 2 + 2 * 2,90 - 0,8 - 1,0 + 1,33 * 2 + 2,90 * 2 - 0,8)	m2	1,396	
	0/6		0,10 * (4 * 2,90 - 1,0)	m2	1,060	
	0/7		0,10 * (2 * 5,68 + 2 * 2,65 - 2 * 1,0)	m2	1,466	
			0,10 * (2 * 1,15 + 2 * 2,80 - 0,8 - 0,9 + 2 * 1,15 + 2 * 1,73 - 0,8 - 0,9)	m2	1,026	
					RAZEM	13,140
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m2		
			86,210	m2	86,210	
					RAZEM	86,210

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Naprawa pokrycia dachu			
10	KNR-W 2-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2		
d.2	0504-02		dwuwarstwowe			
			102 * 0,15	m2	15,300	
					RAZEM	15,300
11	KNR-W 2-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2		
d.2	0504-01		jednowarstwowe			
			420	m2	420,000	
					RAZEM	420,000
12	KNR-W 2-02		Montaż klinów styropianowych	m		
d.2	0616-06					
			62	m	62,000	
					RAZEM	62,000
13	KNR 2-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy	m		
d.2	0508-04		ocynkowanej			
			67,99	m	67,990	
					RAZEM	67,990
3			Malowanie konstrukcji dźwigarów dachowych			
14	kalk. własna		Odtłuszczenie i czyszczenie konstrukcji dźwigarów	kpl		
d.3			dachowych			
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
15	kalk. własna		Odtłuszczenie i czyszczenie konstrukcji dźwigarów	kpl		
d.3			dachowych			
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
4			WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ			
16	kalk. własna		Drabinki Gimnastyczne	szt		
d.4						
			5	szt	5	
					RAZEM	5
17	kalk. własna		Drążek gimnastyczny przyścienny wraz z tuleją	szt		
d.4			mocującą			
			1	szt	1	
					RAZEM	1
18	kalk. własna		Słupki aluminiowe uniwersalne +tuleje stalowe o dł.	kpl		
d.4			320 mm			
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
19	kalk. własna		Materace gimnastyczne	szt		
d.4						
			10	szt	10	
					RAZEM	10
20	kalk. własna		Wózek pionowy na materace	szt		
d.4						
			1	szt	1	
					RAZEM	1
21	kalk. własna		Drążek składany na drabinkę gimnastyczną	szt		
d.4						
			2	szt	2	
					RAZEM	2
22	kalk. własna		Ring bokserski podłogowy 5,0x5,0 m	szt		
d.4						
			1	szt	1	
					RAZEM	1

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Posadzki	2
2 Naprawa pokrycia dachu	3
3 Malowanie konstrukcji dźwigarów dachowych	3
4 WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ	3
Spis treści	4