
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie -
Etap 1

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 101, 39 - 460 Nowa Dęba, dz. nr ewid. 166/2

INWESTOR: Powiat Tarnobrzeski

ADRES INWESTORA: ul. 1 maja 4
39 - 400 Tarnobrzeg

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sylwia Hodór

DATA OPRACOWANIA: 2019-10-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			Roboty w zakresie burzenia i przygotowania prac			
1	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy ściennymi, oczyszczenie podłoża z kleju; posadzka z PCV	m2		
d.1	0818-05					
	analogia					
			15,6 + 15,09 + 7,2 + 8,41 + 15,05	m2	61,350	
					RAZEM	61,350
2	KNR K-01		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
d.1	0103-02					
			171,81	m2	171,810	
					RAZEM	171,810
3	KNR K-01		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
d.1	0103-01					
			24,86	m2	24,860	
					RAZEM	24,860
4	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0354-05					
			1,0 * 2,10	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
6	KNR 19-01		Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
d.1	1020-06					
	1/3		2,80 * 2,61 + 0,5 * 4,36 * (2,61 + 2,42)	m2	18,273	
	1/7		0,5 * (2,42 + 2,70) * 5,68 + 2,74 * 2,70 - 0,9 * 2,10 + 0,5 * 4,38 * (2,61 + 2,42)	m2	31,065	
					RAZEM	49,338
7	KNR-W 4-01		Rozebranie okładziny ściennej - lastrico na klatce schodowej	m2		
d.1	0821-08					
	analogia					
			11,68 * 2 * 5,20 + 11,68 * 3,15 + 11,68 * 4,00	m2	204,984	
					RAZEM	204,984
8	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1	0819-15					
			2 * 1,8 * (2 * 1,15 + 2,8 * 2 - 2 * 0,9 * 2,1)	m2	14,832	
			1,8 * (0,86 + 1,30)	m2	3,888	
					RAZEM	18,720
9	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04					
			21,35 + 29,50 + 11,96 + 5,18	m	67,990	
					RAZEM	67,990
10	KNR-W 4-01		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m2		
d.1	0540-02					
			0,20 * (21,35 + 29,50 + 11,96 + 5,18)	m2	13,598	
					RAZEM	13,598
11	KNNR 8		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1	0225-03					
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
12	KNNR 8		Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
d.1	0122-04					
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
13	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m3		
d.1	1101-02					
	1101-05					
			poz.1 * 0,01 + poz.2 * 0,01 + poz.3 * 0,005 + poz.4 * 0 * 0,1 * 2,0 * 0,15 + poz.5 * 0 * 0,1 * 2,0 * 0,15 + poz.6 * 0,03 + poz.8 * 0,02 + poz.9 * 0,01 * 0,1	m3	4,378	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,378
14 d.1	1101-05 analiza indywidualna		Utylizacja odpadów	m3		
			poz.13	m3	4,378	
					RAZEM	4,378
2			Roboty murowe, tynkowanie, malowanie, wykończenia			
15 d.2	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			2,05 * 0,94 * 0,58	m3	1,118	
					RAZEM	1,118
16 d.2	KNNR-W 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2		
			0,94 * 2,05	m2	1,927	
					RAZEM	1,927
17 d.2	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			0,94 * 2,05	m2	1,927	
					RAZEM	1,927
18 d.2	KSNR 2 1402-01 analiza indywidualna		Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m-malowanie sufitu	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
19 d.2	KSNR 2 1402-01		Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
20 d.2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			24,86 + 171,81 + 15,6 + 7,2 + 8,41 + 15,05	m2	242,930	
					RAZEM	242,930
21 d.2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	0/1		$2 * 9,03 - (0,75 * 2,05 + 1,0 * 2,05 + 1,1 * 2,10 + 0,95 * 1,35)$	m2	10,880	
	0/2		$52,61 + 50,91 + 61,41 + 55,46$	m2	220,390	
	0/3		$0,5 * 4,38 * (2,42 + 2,61) + 2,8 * 2,42 - 2,65 * 1,35 + 2 * 0,5 * 1,15 * [(2,61 - 1,8) + (2,7 - 1,8)] + 2,8 * (2,61 - 1,8) + 2,8 * (2,7 - 1,8)$	m2	20,969	
	0/4		$0,5 * 4,38 * (2,42 + 2,61) + 2,73 * 2,42 - 2,65 * 1,35 + 2 * 0,5 * 1,15 * [(2,61 - 1,8) + (2,7 - 1,8)] + 2,73 * (2,61 - 1,8) + 2,73 * (2,7 - 1,8)$	m2	20,680	
	0/5		$2 * 0,5 * 1,15 * [2,61 + 2,7] + 2,90 * 2,61 + 2,90 * 2,7 + 2 * 0,5 * 1,30 * [2,61 + 2,7] + 2,90 * 2,61 + 2,90 * 2,7 + 2 * 0,5 * (2,55 + 2,61) * 2,90 + 2,90 * (2,61 + 2,55)$	m2	73,736	
	0/6		$2 * 0,5 * (2,55 + 2,42) * 2,90 + 2,90 * (2,42 + 2,55)$	m2	28,826	
					RAZEM	375,481
22 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 40% powierzchni ścian i sufitów	m2		
			0,4 * (poz.20 + poz.21)	m2	247,364	
					RAZEM	247,364
23 d.2	KNNR 2 0802-06		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
			poz.20 + poz.21	m2	618,411	
					RAZEM	618,411

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.21	m2	375,481	
					RAZEM	375,481
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			poz.20	m2	242,930	
					RAZEM	242,930
26 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			poz.20	m2	242,930	
					RAZEM	242,930
27 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.21	m2	375,481	
					RAZEM	375,481
3	45421131-1		Stolarka drzwiowa			
28 d.3	kalk. własna		Drzwi wewnętrzne, techniczne, stalowe, wielofunkcyjne szerokość 90 cm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
29 d.3	kalk. własna		Drzwi wewnętrzne, techniczne, stalowem wielofunkcyjne, szerokość 80 cm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Roboty w zakresie burzenia i przygotowania prac	2
2 Roboty murowe, tynkowanie, malowanie, wykończenia	3
3 Stolarka drzwiowa	4
Spis treści	5