

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI		
1.1.	Element: ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA ROBOTY KAMIENIARSKIE		
1.1.1.	ANALIZA WŁASNA	Rozebrawie elementów kamiennych zewnętrznej klatki schodowej. 6.50*3.22+6.50*4.70+2.50*3.80+7.50	68.48
		Jm. m2 Razem:	68.48
1.1.2.	KNR 04-01-0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 10 cm 68.48*0.1	6.85
		Jm. m3 Razem:	6.85
1.1.3.	KNNR 00-02-1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy renowacyjnej zatarte na ostro, z wyprofilowaniem spadków o średniej grubości gr. 50 mm 68.48	68.48
		Jm. m2 Razem:	68.48
1.1.4.	KNNR 00-02-1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy renowacyjnej - zmiana grubości o 30 mm 68.48	68.48
		Jm. m2 Razem:	68.48
1.1.5.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie izolacji poziomej 2 x folia w płynie o grubości 2mm z zatopieniem siatki przeciwskurczowej. 68.48	68.48
		Jm. m2 Razem:	68.48
1.1.6.	ANALIZA WŁASNA	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M15 grubości 4 cm zbrojonej przeciwskurczowo włóknami szklanymi w ilości 0,9 kg/m3 68.48	68.48
		Jm. m2 Razem:	68.48
1.1.7.	KNNR 00-02-1808-0400	Wymiana stopni schodowych blokowe z piaskowca o przekroju do 0,06 m2 35x15.4 cm szt 36*2.20+2*3.82	86.84
		Jm. m Razem:	86.84
1.1.8.	KNNR 00-02-1807-0200	Posadzki spoczników schodów pełne z elementów kamiennych o gr. 5 cm z piaskowca 19.63+1.77*2.31+2.18*2.55+6.02*3.22	48.66
		Jm. m2 Razem:	48.66
1.1.9.	KNNR 00-02-1807-	Impregnacja elementów kamiennych z piaskowca 2x 111.75	111.75
		Jm. m2 Razem:	111.75
1.1.10.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 78.5	78.50
		Jm. m3 Razem:	78.50
1.1.11.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - do 10 km 78.5	78.50
		Jm. m3 Razem:	78.50