

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: RENOWACJA OBIEKTÓW W SOSW W GRĘBOWIE</b>		
1.1.	<b>Element: MOSTEK PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ</b>		
1.1.1.	KNR 04-01-0701-0200	131.7 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	131.70
		1 Obmiar = 132.70 m2	1.00
		Jm. m2 Razem:	132.70
1.1.2.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 132.70*0.04	5.31
		Jm. m3 Razem:	5.31
1.1.3.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - do 10 km 5.31	5.31
		Jm. m3 Razem:	5.31
1.1.4.	KNR 04-01-0619-0100	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 132.70	132.70
		Jm. m2 Razem:	132.70
1.1.5.	KNR 04-01-0307-0500	Naprawa rozwarstwienia ścian z zastosowaniem prętów kotwiących zamontowanych w wykutych bruzdach.Przemurów ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy 27 MPa 15	15.00
		Jm. m Razem:	15.00
1.1.6.	KNR 04-01-0307-0400	Przemurów ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 9	9.00
		Jm. m Razem:	9.00
1.1.7.	KNR 04-01-0626-0100	Odgrzybianie wgłębne murów 132.7	132.70
		Jm. otw. Razem:	132.70
1.1.8.	KNR 04-01-0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - nakrywy murów 14.38*0.15	2.16
		Jm. m3 Razem:	2.16
1.1.9.	KNR 02-02-0219-0500	3.56*0.6*2+1.9*1.9*1.4*2	14.38
		Jm. m2 Razem:	14.38
1.1.10.	KNR 00-26-0642-0100	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, ceramicznej, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 132.7	132.70
		Jm. m2 Razem:	132.70
1.1.11.	KNR 00-26-0642-0100	Tynki renowacyjne pogrubienie o 1-1.5 cm na podłożach z cegły, ceramicznej, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - analogia przyjęto wsp. 0,4 132.7	132.70
		Jm. m2 Razem:	132.70
1.1.12.	KNR 02-02-0917-0200	Zewnętrzne profile ciążnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 15 cm 37.6	37.60
		Jm. m Razem:	37.60
1.1.13.	KNR 02-02-0917-0400	Zewnętrzne profile ciążnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 25 cm 23.2	23.20

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m	Razem:	23.20
1. 1.14.	KNR 02-02-0917-0800	Zewnętrzne profile ciążnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia 23.5*5-88.1		29.40
		Jm. m	Razem:	29.40
1. 1.15.	KNNR 00-02-1405-0200	Malowanie trzykrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - farba krzemooorganiczna analogia 132.7		132.70
		Jm. m2	Razem:	132.70
1. 1.16.	KNR 02-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 370-290		80.00
		Jm. m2	Razem:	80.00