

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: ROBOTY REMONTOWE		
1. 1.	Element: BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ		
1. 1. 1.	KNR 02-02-2110-0900	Balustrady z bloków kamiennych - tralki typ A wys. 81,3 cm 45	45.00
		Jm. szt. Razem:	45.00
1. 1. 2.	KNR 02-02-2110-0900	Balustrady z bloków kamiennych - tralki typ B wys. 105 cm 8	8.00
		Jm. szt. Razem:	8.00
1. 1. 3.	KNR 02-02-2110-0100	Balustrady z bloków kamiennych - nakrywa o przekroju elementu do 0.03 m2 1.51*2+2.16*2+7.30*2+1.82*2+2.16*2+1.89+2.86*2-16.97	20.54
		Jm. m Razem:	20.54
1. 1. 4.	KNNR 00-02-1807-	Impregnacja elementów kamiennych z piaskowca 2x 95-46	49.00
		Jm. m2 Razem:	49.00
1. 2.	Element: UZUPEŁNIENIE TYNKÓW I MALOWANIA		
1. 2. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wycięcie kraty w przejściu pod schodami z prętów zbrojeniowych 1.2*2.4	2.88
		Jm. m2 Razem:	2.88
1. 2. 2.	KNR 00-26-0642-0100	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, ceramicznej, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - Uzupełnienia. 25	25.00
		Jm. m2 Razem:	25.00
1. 2. 3.	KNNR 00-02-1405-0200	Malowanie trzykrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - farba krzemoorganiczna analogia. Wsp. 1.5 255	255.00
		Jm. m2 Razem:	255.00