
















## RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI - ELEKTRYKA



## Legenda opraw

-  *A typ 1*
-  *AW typ 1 AW*
-  *CR*
- oprawa do montażu nastropowego lub zwieszana, dyfuzor przezroczysty, IP65, statecznik elektroniczny, lampy świetłówkowe 1 x T8 36W,
  - oprawa do montażu nastropowego lub zwieszana, dyfuzor przezroczysty, IP65, statecznik elektroniczny, wersja awaryjna 1h, STI, lampy świetłówkowe 1 x T8 36W.
  - oprawa do montażu ściennego nad drzwiami z wbudowaną cz. ruchu + cz. zmierzchu, IP65. 1x18W – LED

## Legenda

-  – łącznik hermetyczny 10A,
-  – Zestaw, gniazdo 3F + 1F z przełącznikiem 16A,
-  – gniazda 1-fazowe podwójne hermetyczne 16A,
-  – wypust 1-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
-  – detektor metanu w obudowie dla strefy Ex,
-  – sygnalizator optyczno-dźwiękowy IP54,
-  – moduł aktywanego systemu bezpieczeństwa gazowego MD2-A GAZEX,
- WPK**  – awaryjny wyłącznik prądu dla rozdzielnic RK,
-  – rozdzielnica,
-  – WLZ,
-  – miejscowa szyna wyrównawcza.

Uwaga:

Lokalizacja wypustów elektrycznych zasilających urządzenia technologii kotłowni lokalizować zgodnie z projektem, rzutem technologii kotłowni. Na etapie realizacji lokalizację wypustów elektrycznych należy potwierdzić oraz na bieżąco korygować względem rzeczywistej lokalizacji urządzeń.  
 Instalację zasilającą, sterującą–monitorującą najlepiej wykonać po montażu urządzeń sanitarnych.

<b>AUTOR:</b> PROJEKTANT: mgr inż. Tadeusz Pelic	<b>NR. UPR.:</b> POK0018/PWOE/15	<b>PODPIS:</b>
PROJEKTANT SPRAWOZDAJĄCY:		
ASYSTENT PROJEKTANTA		
ASYSTENT PROJEKTANTA		

INWESTOR: POWIAT TARNOBZESKI UL. 1 MAJA 4, 39-400 TARNOBZEG POWIAT: TARNOBZEG
---

OPRACOWANIE: KOTŁOWNIA GAZOWA OBIEKT: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W GORZYCACH.
---

ADRES: UL. 11 LISTOPADA 12 39-432 GORZYCE
---

NAZWA RYSUNKU: RZUT POMIESZCZENIA	
--------------------------------------	--

DATA: VII 2021	SKALA: 1:50
-------------------	----------------

BRANŻA: SANITARNĄ	NR RYS.: E-1
----------------------	--------------------