

Powiat Tarnobrzесki
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 25.02.2022 r.

IF.272.1.2.2022

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach**” Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

W przedmiarach docieplenie dachu poz. 62 jest izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 5 cm, laminowanych papą na sucho, natomiast w opisie projektu technicznego jest wykonanie z płyt laminowanych papą gr. 10 cm z warstwą papy wierzchniej. Jaką grubość styropapy przyjąć do oferty i o jakich parametrach.

Czy pokrycie dachowe ma się składać 1 x papa wierzchniego krycia bez warstwy z papy podkładowej. Proszę podać parametry techniczne papy.

Odpowiedź:

Zastosować papę o parametrach: gr. izolacji 10cm z papa podkładową oraz z papą nawierzchniową, o parametrach papy podkładowej gr. 4mm oraz nawierzchniowej 5,2 mm.

Pytanie Nr 2:

W opisie projektu technicznego jest usunięcie istniejących warstw papy przed styropapy, w przedmiarach nie ma takiej pozycji. Którą wersję należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

Należy do oferty przyjąć częściowe usunięcie uszkodzonej powłoki - szacunkowo 30% całości powierzchni dachu.

Pytanie Nr 3:

W Specyfikacji Technicznej jest drzwi aluminiowe zewnętrzne - o parametrze izolacyjności cieplnej $U=1,5W/m^2K$, kolor brązowy, natomiast w opisie technicznym jest że projektuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV oraz stolarkę aluminiową o współczynniku przenikania min. 0.9. O jakim współczynniku przenikania ciepła wycenić stolarkę drzwiową PCV i aluminiową.

Czy skrzydła drzwiowe AL. w całości wypełnione, pakietem szybowym obustronnie bezpiecznym, czy z podziałem na ½ panel nie szybowy.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć współczynnik przenikania ciepła stolarki aluminiowej i PCV 0,9. Do oferty należy przyjąć pakiet szybowy pełny ze szkłem obustronnie bezpiecznym.

Pytanie Nr 4:

Czy do wyceny przyjąć że całość elewacji będzie wykończona tynkiem akrylowym.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć całość elewacji z wyłączeniem cokołów wykończeniem mozaiką.