

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R**” Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące zakresu: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślężaki do rzeki Trześniówka:*

Pytanie Nr 1:

Według projektu w ramach podbudowy na ścieżce rowerowej należy wykonać stabilizację z dowozu 1,5 MPa, natomiast według przedmiaru należy wykonać stabilizację istniejącego podłoża po uprzednim doziarnieniu. Proszę o wskazanie którą technologię wykonania należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Jeżeli istniejące podłoże pozwoli uzyskać podobne parametry jak stabilizacja z dowozu (1,5 MPa) można wykorzystać istniejące podłoże zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 2:

Do kogo należą drzewa z wycinki?

Odpowiedź:

Drewno pozyskane w ramach realizacji zadania jest do dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie Nr 3:

Do kogo należy destrukcja z frezowania? Jeżeli do Zamawiającego to czy odległość odwozu podana w przedmiarze (1 km) jest poprawna?

Odpowiedź:

Destrukcyjа pozyskany w ramach realizacji zadania jest własnością Zamawiającego. Materiał pozyskany z frezowania należy odwieźć na odległość do 1 km.

Pytanie Nr 4:

Do kogo należy materiał z korytowania? Jeżeli do Zamawiającego proszę o podanie odległości odwozu

Odpowiedź:

Materiał z korytowania w części należy zbudować w ramach robót ziemnych na miejscu. Naddatki zostaną przetransportowane na odległość do 1 km.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy pozycji 10 przedmiaru. Czy podana ilość ścianek jest prawidłowa. Według wykonawcy powinno być 14 szt. (2x7)?

Odpowiedź:

Należy przyjąć 7 kompletów czyli 14 szt.

Pytanie Nr 6:

Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Organizacja ruchu jest już uzgodniona wg. odrębnego opracowania.

Pytanie Nr 7:

Proszę o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

KR 3 dotyczy nawierzchni drogi, KR 1-2 dotyczy ścieżki rowerowej.

Pytanie Nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z projektem w ramach pozycji przedmiarowej 31 należy wykonać ściek prefabrykowany z korytek ściekowych o wymiarach 35/54x50x40 cm przykryty płytą ażurową o wymiarach 90x60x10 cm ? Według opisu technicznego ściek należy wykonać na ławie żwirowej lub betonowej. Proszę o podanie wymiarów ławy.

Odpowiedź:

Korytka powinny odpowiadać rysunkowi nr 3 z dokumentacji.

Wymiary ławy: grubość: 10 cm, szerokość 40 cm.

Pytanie Nr 9:

Czy długość okresu gwarancji na oznakowanie poziome ma być tożsama z długością gwarancji na całe zadanie?

Odpowiedź:

Tak, długość gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na całe zadanie.

Pytania dotyczące zakresu: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów na odcinku od rowu melioracyjnego tzw. „Korzeń” do drogi wojewódzkiej Nr 872 w m. Durdy*

Pytanie Nr 1:

Wg opisu technicznego (i przedmiaru) szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni wynosi 5m natomiast według przekroju jest to 5,5 m. Proszę o wskazanie właściwej szerokości.

Odpowiedź:

Należy przyjąć szerokość 5,0 m.

Pytanie Nr 2:

Czy ilość betonu asfaltowego na warstwę wyrównawczą z pozycji 7 przedmiaru tj. 5 ton jest prawidłowa. Z zapisów przedmiaru wynika że warstwę wyrównawczą należy wykonać na powierzchni 50 m² ((50m²x100kg)/1000kg=5ton)

Odpowiedź:

Tak, ilość betonu jest prawidłowa.

Pytanie Nr 3:

Do kogo należy destrukcja z frezowania? Jeżeli do Zamawiającego to czy odległość odwozu podana w przedmiarze (1 km) jest poprawna?

Odpowiedź:

Destrukt pozyskany w ramach realizacji zadania jest własnością Zamawiającego. Materiał pozyskany z frezowania należy odwieźć na odległość do 15 km.

Pytanie Nr 4:

Do kogo należy materiał z korytowania ? Jeżeli do Zamawiającego proszę o podanie odległości odwozu.

Odpowiedź:

Materiał z korytowania w części należy zabudować w ramach robót ziemnych na miejscu. Naddatki zostaną przetransportowane na odległość do 15 km.

Pytanie Nr 5:

Według projektu w ramach podbudowy na ścieżce rowerowej należy wykonać stabilizację z dowozu 1,5 MPa, natomiast według przedmiaru należy wykonać stabilizację istniejącego podłoża po uprzednim doziarnieniu. Proszę o wskazanie która technologię wykonania należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Jeżeli istniejące podłoże pozwoli uzyskać podobne parametry jak stabilizacja z dowozu (1,5 MPa) można wykorzystać istniejące podłoże zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 6:

Według planu sytuacyjnego należy wykonać około 100mb ścieku prefabrykowanego z korytek ściekowych o wymiarach 35/54x50x40 cm przykryty płytą ażurową o wymiarach 90x60x10 cm. Nie jest to ujęte w przedmiarze. Czy wykonawca ma ująć wykonanie ww. robót w cenie ofertowej?

Odpowiedź:

Należy ująć wykonanie w/w roboty w cenie oferty.

Pytanie Nr 7:

Proszę o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

KR 3 dotyczy nawierzchni drogi, KR 1-2 dotyczy ścieżki rowerowej.

Pytania dotyczą zakresu: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w Skopaniu:*

Pytanie Nr 1:

Zamawiający w dokumentacji projektowej (na przekrojach) podaje różne konstrukcje zjazdów. Według jednego rysunku jest to: 8 cm kostka brukowa +3 cm podsypki+20 cm kruszywa łamanego +10 cm piasku. Według drugiego rysunku jest to: 8 cm kostka brukowa +4 cm podsypki+20 cm kruszywa łamanego +15 cm piasku. Którą konstrukcję należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź:

Konstrukcja zjazdów: 8 cm kostka brukowa, 4 cm podsypka, 20 cm kruszywo łamane frakcja zgodnie z projektem, 15 cm warstwa odsączająca z piasku.

Pytanie Nr 2:

Zamawiający w dokumentacji projektowej (na przekroju) podaje następującą konstrukcję chodnika: 6 cm kostka brukowa +3 cm podsypki + 20 cm kruszywa łamanego +10 cm piasku. Według przedmiaru jest to: 6 cm kostka brukowa +3 cm podsypki+10 cm kruszywa łamanego +15 cm piasku. Którą konstrukcję należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź:

Konstrukcja chodnika: 6 cm kostka brukowa, 3 cm podsypka, 10 cm kruszywo łamane frakcja zgodnie z projektem, 15 cm warstwa odsączająca z piasku.

Pytanie Nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje wykonania jakichkolwiek elementów oznakowania poziomego i pionowego lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje wykonania jakichkolwiek elementów oznakowania poziomego i pionowego lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)