

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy Wykonawca ma wykonać Projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ma wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pozycji przedmiarowych 3.1.4 i 3.1.5 z wykorzystaniem rur PP zamiast PVC?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pozycji przedmiarowej 3.1.8 w całości ze studni betonowych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Proszę o podanie klasy wjazdu z pozycji przedmiarowej 3.1.8.

Odpowiedź:

Należy zastosować wjazd klasy D 600.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Proszę o podanie długości i średnicy przepustu z pozycji przedmiarowej 3.1.11.

Odpowiedź:

Odmulenie - długość 1 szt. L=12 m, fi 800 mm

Pytanie Nr 6:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W dokumentacji projektowej podano sprzeczne informacje dotyczące warstwy odsączającej pod chodnikiem i zjazdami. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy odsączającej z piasku – 10 czy 15 cm?

Odpowiedź:

Grubość warstwy odsączającej: 10 cm.

Pytanie Nr 7:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W dokumentacji projektowej podano sprzeczne informacje dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnikiem. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy podbudowy – 10 czy 20 cm?

Odpowiedź:

Grubość podbudowy: 20 cm.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W dokumentacji projektowej podano sprzeczne informacje dotyczące podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnią z kostki brukowej. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy podsypki – 3 czy 4 cm?

Odpowiedź:

Grubość podsypki cementowo – piaskowej: 4 cm.

Pytanie Nr 9:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Według dokumentacji projektowej należy wykonać kanał technologiczny z dwóch rur RHDPE 125 długości 1402mb. Kanał nie jest ujęty w przedmiarze. Czy w cenie oferty należy uwzględnić wykonanie ww. kanału? Proszę też o podanie długości kanału jeżeli nie należy wykonywać całego zakresu robót z projektu.

Odpowiedź:

Należy wykonać kanał technologiczny zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie Nr 10:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W dokumentacji projektowej podano sprzeczne informacje dotyczące ilości znaków pionowych. Na sytuacji uwzględniono 6 słupków, 6 tarcz znaków i 6 tabliczek. Według opisu jest 16 znaków i 16 słupków. Która z podanych informacji jest poprawna?

Odpowiedź:

Oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (sytuacją).

Pytanie Nr 11:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W dokumentacji projektowej podano sprzeczne informacje dotyczące oznakowania poziomego. Według opisu należy wykonać oznakowanie przejścia dla pieszych (symbol P-10) w ilości 24 m2. Natomiast według sytuacji należy wykonać także pasy vibracyjno akustyczne stopniowane na długości 120 mb. Proszę o informacje czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie ww. pasów. Proszę także o informacje czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania symbolem P-10 jako cienkowsarstwowe.

Odpowiedź:

Należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe, oznakowanie zgodnie z projektem w tym z pasami vibracyjno – akustycznymi.

Pytanie Nr 12:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Czy długość okresu gwarancji na oznakowanie poziome ma być tożsama z długością gwarancji na całe zadanie?

Odpowiedź:

Tak, długość gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na całe zadanie.

Pytanie Nr 13:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. Według projektu w zakresie branży elektroenergetycznej należy wykonać zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych w trzech miejscach rurą osłonową A110PS koloru niebieskiego, o łącznej długości 9 mb (2+4+3). W przedmiarze w rozdziale 5 Zabezpieczenie infrastruktury nie wymieniono zabezpieczenia rurami fi 110 mm. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie ww. robót. Proszę jednocześnie o podanie jakich sieci (z podaniem parametrów) i na jakich odcinkach (długości poszczególnych odcinków, lokalizacja) dotyczy wykonanie zabezpieczenia infrastruktury z pozycji przedmiarowych 5.1.1. – 5.1.3. Ponieważ nie są one uwzględnione w projekcie proszę o informację czy ich wykonanie ma zostać ujęte w ofercie.

Odpowiedź:

Należy wykonać zabezpieczenie sieci zgodnie z sytuacją, rura osłonowa A110PS koloru niebieskiego.

Pytanie Nr 14:

Dotyczy budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym. W projekcie branży elektroenergetycznej na sytuacji widnieją dwa przejścia dla pieszych z solarnym oświetleniem. Czy jest to istniejące oświetlenie czy jego wykonanie ma zostać ujęte w ofercie. Jeżeli należy wycenić wykonanie ww. oświetlenie proszę o uzupełnienie projektu wykonawczego o ww. roboty.

Odpowiedź:

Należy wykonać oświetlenie solarne. W załączeniu uzupełniony przedmiar robót.

Pytanie Nr 15:

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zimowe utrzymanie odcinków dróg objętych postępowaniem?

Odpowiedź:

Nie, Wykonawca nie uwzględnia w wycenie zimowego utrzymania odcinków objętych postępowaniem.

Pytanie Nr 16:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków dróg objętych postępowaniem na czas wykonywania robót?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków dróg objętych postępowaniem na czas wykonywania robót. Jednocześnie Wykonawca robót zobligowany jest do sporządzenia odpowiedniego Projektu zmian organizacji ruchu ze wskazaniem objazdów.

Pytanie Nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków dróg objętych postępowaniem na czas wykonywania robót bitumicznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków dróg objętych postępowaniem na czas wykonywania robót bitumicznych. Jednocześnie Wykonawca robót zobligowany jest do sporządzenia odpowiedniego Projektu zmian organizacji ruchu ze wskazaniem objazdów.

Pytanie Nr 18:

Czy Wykonawca ma wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich odcinków dróg objętych postępowaniem ?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ma wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla wszystkich odcinków objętych postępowaniem, wraz ze zgłoszeniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Pytanie Nr 19:

Czy poza polisą OC Wykonawcy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy. Jeżeli tak to w jakim zakresie i w jakiej wysokości ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy poza polisą OC.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)