
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów –
Gawłuszowice w
zakresie budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie
Małym.
ADRES INWESTYCJI: GM. BARANÓW SANDOMIERSKI, OBRĘB BARANÓW
SANDOMIERSKI: 462/1, OBRĘB DYMITRÓW MAŁY 304/2
NAZWA INWESTORA: POWIAT TARNOBRZESKI REPREZENTOWANY PRZEZ
KIEROWNIKA ZARZĄDU DRÓG
ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 20
39-460 Nowa Dęba

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.09.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zabezpieczenie sieci			
1 d.1	KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 0,5	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNNR-W 9 0811-05	Roboty ziemne dla robót w terenie uzbrojonym - grunt kat.III	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 2	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
5 d.1	KNNR 5 0702-02 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 0,4	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Oświetlenie			
6 d.2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	KNNR 5 1009-02	Panele fotowoltaiczne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	KNNR 5 1008-05 analogia	Montaż turbiny wiatrowej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew		
		4 * 6	kpl.p rzew	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.2	KNNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.2	KNNR 2-01 0329-02	Zasypywanie szybów tunelowych o głębokości do 9 m w gruntach kat. I-IV z rozbiórką umocnień ścian	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR 5 0401-01 analogia	Montaż podziemny akumulatorów	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15 d.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.2	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2	analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2		Uruchomienie	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000