


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr. 50 od km 0+000,00 do km 0+730,00




istniejący

15cm	pobocze z kruszywa
	nasyp z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

15cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	warstwa z piasku stab. cementem
	klasa C5/6 $\leq 10,0\text{MPa}$

Nr. 50 od km 0+730,00 do km 0+813,56



10cm	pobocze z kruszywa
------	--------------------

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

10cm	wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/63mm
------	--

Jednostka projektująca: Firma Drogowa TWZ ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Powiat Tarnobrzeki ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Nazwa inwestycji: Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski Przebudowa drogi dojazdowej nr 50 (działka nr ewid. 1174)			Stadium: Materiały do zgłoszenia
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Data: 07.2023
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		Nr rysunku 3
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		