


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr. 48 od km 0+000,00 do km 0+713,00

szerokość zmienna pobocze 75 nawierzchnia jezdni 350 pobocze 75 szerokość zmienna




10cm pobocze z kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

10cm wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/63mm

Nr. 48 od km 0+713,00 do km 1+207,64

szerokość zmienna pobocze 75 nawierzchnia jezdni 350 pobocze 75 szerokość zmienna



teren istniejący

15cm pobocze z kruszywa
15cm nasyp z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

15cm wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/32mm
15cm warstwa z piasku stab. cementem
klasa C5/6 $\leq 10,0\text{MPa}$

Jednostka projektująca: Firma Drogowa TWZ ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Powiat Tarnobrzelski ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Nazwa inwestycji: Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski Przebudowa drogi dojazdowej nr 48 (działka nr ewid. 1082),			Stadium: Materiały do zgłoszenia
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Data: 07.2023
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		Nr rysunku 3
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		