

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.2937+0.3786+0.924] UWAGI: D-01.01.01.	1.5963
		Jm. km	Razem: 1.5963
1. 2.	KNNR 00-01-0102-0100	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. [0.5+0.3+0.2] Jm. ha	1.0000 Razem: 1.0000
1. 3.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [8*1.5*1.0] UWAGI: D-02.01.01.	12.0000 Razem: 12.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0605-0800	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 80 cm [8] UWAGI: D-03.01.01.	8.0000 Razem: 8.0000
1. 5.	KNNR 00-06-0605-0500	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm [2] UWAGI: D-03.01.01.	2.0000 Razem: 2.0000
1. 6.	KNNR 00-06-1302-0500	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy [10] Jm. m	10.0000 Razem: 10.0000
1. 7.	KNNR 00-06-0703-0100	Bariery ochronne stalowe jednostronne [2*12] Jm. m	24.0000 Razem: 24.0000
1. 8.	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [(294+379+924-160)*5.0] Jm. m2	7185.0000 Razem: 7185.0000
1. 9.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [1597*5.0] UWAGI: D-04.01.01.	7985.0000 Razem: 7985.0000
1.10.	KNNR 00-06-0111-0200	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [(1597-160)*3.8] UWAGI: D-04.05.00.	5460.6000 Razem: 5460.6000
1.11.	KNNR 00-06-0113-0600	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [(1597-160)*3.5] UWAGI: D-04.04.02.	5029.5000 Razem: 5029.5000
1.12.	KNNR 00-06-0113-0600	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [160*3.5] UWAGI: D-04.04.02.	560.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	560.0000
1.13.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [1597*0.75*2]		2395.5000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.		
		Jm. m2	Razem:	2395.5000
1.14.	KNNR 00-01-0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [1597*1.0*2]		3194.0000
		Jm. m2	Razem:	3194.0000