

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ .253+0.276 ]  UWAGI: D-01.01.01.	0.5290
		Jm. km	Razem: <b>0.5290</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0113-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [ 2656 ]  Jm. m2	2656.0000
		Razem:	<b>2656.0000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-01-0202-0600</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [ 8*1.5*1.0 ]  UWAGI: D-02.01.01.	12.0000
		Jm. m3	Razem: <b>12.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0605-0800</b>	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 80 cm [ 6 ]  UWAGI: D-03.01.01.	6.0000
		Jm. m	Razem: <b>6.0000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0605-0500</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm [ 2 ]  UWAGI: D-03.01.01.	2.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>2.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-01-0407-0100</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II [ 50*5.0*0.7 ]  Jm. m3	175.0000
		Razem:	<b>175.0000</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 2622 ]  UWAGI: D-04.01.01.	2622.0000
		Jm. m2	Razem: <b>2622.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [ 1860+529*0.3 ]  UWAGI: D-04.05.00.	2018.7000
		Jm. m2	Razem: <b>2018.7000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [ 1860 ]  UWAGI: D-04.04.02.	1860.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1860.0000</b>
1.10.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [ 796 ]  UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	796.0000
		Jm. m2	Razem: <b>796.0000</b>
1.11.	<b>KNNR 00-01-0503-0100</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [ 529*1*2 ]  Jm. m2	1058.0000
		Razem:	<b>1058.0000</b>