

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.683 ]	0.6830
		UWAGI: D-01.01.01.	
		Jm. km	Razem: <b>0.6830</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0102-0100</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. [ 0.5 ]	0.5000
		Jm. ha	Razem: <b>0.5000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-01-0202-0600</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [ 8*1.5*1.0 ]	12.0000
		UWAGI: D-02.01.01.	
		Jm. m3	Razem: <b>12.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0605-0800</b>	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 80 cm [ 8 ]	8.0000
		UWAGI: D-03.01.01.	
		Jm. m	Razem: <b>8.0000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0605-0500</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm [ 2 ]	2.0000
		UWAGI: D-03.01.01.	
		Jm. szt.	Razem: <b>2.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-01-0113-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [ 683*5.0 ]	3415.0000
		Jm. m2	Razem: <b>3415.0000</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 3415 ]	3415.0000
		UWAGI: D-04.01.01.	
		Jm. m2	Razem: <b>3415.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [ 683*3.8 ]	2595.4000
		UWAGI: D-04.05.00.	
		Jm. m2	Razem: <b>2595.4000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [ 683*3.5 ]	2390.5000
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: <b>2390.5000</b>
1.10.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [ 683*0.75*2 ]	1024.5000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: <b>1024.5000</b>
1.11.	<b>KNNR 00-01-0503-0100</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [ 683*1.0*2 ]	1366.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1366.0000</b>