

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.2733+0.1183+0.969 ]  UWAGI: D-01.01.01.	1.3606
		Jm. km	Razem: <b>1.3606</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0202-0600</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [ 10*1.5*1.0*9 ]  UWAGI: D-02.01.01.	135.0000
		Jm. m3	Razem: <b>135.0000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-06-1302-0200</b>	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. [ 620-90 ]  Jm. m	530.0000
		Razem:	<b>530.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0605-0800</b>	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 60 cm [ 10*9 ]  UWAGI: D-03.01.01.	90.0000
		Jm. m	Razem: <b>90.0000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0605-0500</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm [ 9*2 ]  UWAGI: D-03.01.01.	18.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>18.0000</b>
1. 6.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Nasadzenie żywopłotu nieformowanego z dzikiej róży. [ 0.58 ]  Jm. km	0.5800
		Razem:	<b>0.5800</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-01-0113-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [ (273.3+118.3)*5.0 ]  Jm. m2	1958.0000
		Razem:	<b>1958.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ (273.3+118.3+969-121.5)*5 ]  UWAGI: D-04.01.01.	6195.5000
		Jm. m2	Razem: <b>6195.5000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [ (273.3+118.3)*3.8 ]  UWAGI: D-04.05.00.	1488.0800
		Jm. m2	Razem: <b>1488.0800</b>
1.10.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [ (273.3+118.3)*3.5 ]  UWAGI: D-04.04.02.	1370.6000
		Jm. m2	Razem: <b>1370.6000</b>
1.11.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [ (273.3+118.3)*0.75*2 ]  UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	587.4000
		Jm. m2	Razem: <b>587.4000</b>
1.12.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [ (969-121.5)*3.5 ]	2966.2500

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2 Razem:	2966.2500
1.13.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [ 969*0.75*2 ]	1453.5000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2 Razem:	1453.5000
1.14.	KNNR 00-01-0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [ (273.3+118.3+969)*1.0*2 ]	2721.2000
		Jm. m2 Razem:	2721.2000