

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.751 ]  UWAGI: D-01.01.01.	0.7510
		Jm. km	Razem: <b>0.7510</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0202-0600</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [ 9*1.5*1.0 ]  UWAGI: D-02.01.01.	13.5000
		Jm. m3	Razem: <b>13.5000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-06-0605-0800</b>	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 80 cm [ 9 ]  UWAGI: D-03.01.01.	9.0000
		Jm. m	Razem: <b>9.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0605-0500</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm [ 2 ]  UWAGI: D-03.01.01.	2.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>2.0000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-1302-0500</b>	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy [ 9 ]  Jm. m	9.0000
		Razem:	<b>9.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-01-0113-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [ (751-264)*5.0 ]  Jm. m2	2435.0000
		Razem:	<b>2435.0000</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 2435 ]  UWAGI: D-04.01.01.	2435.0000
		Jm. m2	Razem: <b>2435.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [ (751-264)*3.8 ]  UWAGI: D-04.05.00.	1850.6000
		Jm. m2	Razem: <b>1850.6000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [ (751-264)*3.5 ]  UWAGI: D-04.04.02.	1704.5000
		Jm. m2	Razem: <b>1704.5000</b>
1.10.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [ 264*3.5 ]  UWAGI: D-04.04.02.	924.0000
		Jm. m2	Razem: <b>924.0000</b>
1.11.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [ 751*0.75*2 ]  UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	1126.5000
		Jm. m2	Razem: <b>1126.5000</b>

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.12.	KNR 02-31-1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych [ 6 ]	6.0000
		Jm. szt. Razem:	6.0000
1.13.	KNNR 00-01-0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [ 751*1.0*2 ]	1502.0000
		Jm. m2 Razem:	1502.0000