

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.281+0.1305+0.1083]	0.5198
		UWAGI: D-01.01.01.	
		Jm. km	Razem: 0.5198
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [2600]	2600.0000
		UWAGI: D-04.01.01.	
		Jm. m2	Razem: 2600.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0600	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [520*3.5]	1820.0000
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: 1820.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [520*0.75*2]	780.0000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: 780.0000
1. 5.	KNNR 00-01-0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [520*1*2]	1040.0000
		Jm. m2	Razem: 1040.0000
1. 6.	KNNR 00-06-0703-0100	Bariery ochronne stalowe jednostronne [2*12]	24.0000
		Jm. m	Razem: 24.0000