

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.2733+0.1183+0.969] UWAGI: D-01.01.01.	1.3606
		Jm. km	Razem: 1.3606
1. 2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [10*1.5*1.0*9] UWAGI: D-02.01.01.	135.0000
		Jm. m3	Razem: 135.0000
1. 3.	KNNR 00-06-1302-0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. [620-90] Jm. m	530.0000
		Razem:	530.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0605-0800	Przepusty rurowe rury PP o średnicy 60 cm [10*9] UWAGI: D-03.01.01.	90.0000
		Jm. m	Razem: 90.0000
1. 5.	KNNR 00-06-0605-0500	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm [9*2] UWAGI: D-03.01.01.	18.0000
		Jm. szt.	Razem: 18.0000
1. 6.	ANALIZA WŁASNA	Nasadzenie żywopłotu nieformowanego z dzikiej róży. [430] Jm. m	430.0000
		Razem:	430.0000
1. 7.	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [(273.3+118.3)*5.0] Jm. m2	1958.0000
		Razem:	1958.0000
1. 8.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [(273.3+118.3+969-121.5)*5] UWAGI: D-04.01.01.	6195.5000
		Jm. m2	Razem: 6195.5000
1. 9.	KNNR 00-06-0111-0200	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [(273.3+118.3)*3.8] UWAGI: D-04.05.00.	1488.0800
		Jm. m2	Razem: 1488.0800
1.10.	KNNR 00-06-0113-0600	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 15 cm [(273.3+118.3)*3.5] UWAGI: D-04.04.02.	1370.6000
		Jm. m2	Razem: 1370.6000
1.11.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15 cm. [(273.3+118.3)*0.75*2] UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	587.4000
		Jm. m2	Razem: 587.4000
1.12.	KNNR 00-06-0113-0600	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [(969-121.5)*3.5]	2966.2500

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2 Razem:	2966.2500
1.13.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [969*0.75*2]	1453.5000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2 Razem:	1453.5000
1.14.	KNNR 00-01-0503-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [(273.3+118.3+969)*1.0*2]	2721.2000
		Jm. m2 Razem:	2721.2000