

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 1.2+0.496 ]	1.6960
		UWAGI: D-01.01.01.	
		Jm. km	Razem: <b>1.6960</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0102-0100</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. [ 0.1+0.5 ]	0.6000
		Jm. ha	Razem: <b>0.6000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 8480 ]	8480.0000
		UWAGI: D-04.01.01.	
		Jm. m2	Razem: <b>8480.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych gr. 10 cm [ 1696*3.5 ]	5936.0000
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: <b>5936.0000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [ 1696*0.75*2 ]	2544.0000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: <b>2544.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-01-0503-0100</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III [ 1696*1*2 ]	3392.0000
		Jm. m2	Razem: <b>3392.0000</b>