

## Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślężaki do rzeki Trześniówka**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie Nr 1:

Dotyczy poz. 14 przedmiaru robót. Czy stabilizacja cementem ma być mieszana na miejscu czy z dowozu?

### Odpowiedź:

**Pozycja nr 14 jest wyraźnie opisana – stabilizacja cementem ma być mieszana bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym.**

### Pytanie Nr 2:

Dot. poz. 29 przedmiaru robót. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur PP?

### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur HDPE.**

### Pytanie Nr 3:

Dot. poz. 31 przedmiaru. Czy na korytkach ma być pokrywa betonowa? Jeżeli tak to na jakiej długości?

### Odpowiedź:

**Tak, na długości 151 mb.**

### Pytanie Nr 4:

Dot. poz. 33,34. Czy na oznakowanie poziome gwarancja ma być taka sama jak na całość zadania?

### Odpowiedź:

**Tak, gwarancja na oznakowanie powinna być taka sama jak na całość zadania.**

**Pytanie Nr 5:**

Po ewentualnym podpisaniu umowy po czyjej stronie jest zimowe utrzymanie drogi?

**Odpowiedź:**

**Do czasu rzeczywistego rozpoczęcia robót budowlanych zimowe utrzymanie drogi będzie po stronie Zamawiającego, po rozpoczęciu wykonywania robót odpowiedzialność za zimowe utrzymanie odcinka drogi objętego przedmiotowym zadaniem obejmuje Wykonawca.**

**Pytanie Nr 6:**

Czy w ramach zadania Wykonawca ma wycenić Humusowanie oraz obsianie skarp zgodnie z zapisem w Opisie technicznym p. 4? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

**Należy wycenić humusowanie i obsianie trawą zgodnie z opisem w ilości ok. 720 m<sup>2</sup>.**

**Pytanie Nr 7:**

Czy pod ściek z prefabrykatów Wykonawca ma wykonać ławę? Jeżeli tak to betonową czy z kruszywa?

**Odpowiedź:**

**Pod ściek należy wykonać ławę z kruszywa 31,5-63 mm o wymiarach szer. 0,5\* gr. 15 cm.**

**Pytanie Nr 8:**

Dot. poz. 12 przedmiaru robót. Jaka ma być grubość w-wy ścieralnej AC11S? W przedmiarze jest zapis 4cm, a w Projekcie 5cm p. 3 Opisu Technicznego.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć warstwę ścieralną o grubości 4 cm.**

.....  
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)