

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03			m ²	3,540	
	pom. 01		3,54	m ²	2,670	
	pom. 05		2,67	m ²	5,510	
	pom. 20		5,51	m ²	10,300	
	pom. 1.26		10,30	m ²	10,920	
	pom. 2.12		10,92	m ²	10,490	
	pom. 2.29		10,49	m ²		
					RAZEM	43,430
2	KNR 4-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
d.1	0211-03		lub podłogach	m ²	43,430	
			43,43			
					RAZEM	43,430
3	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15			m ²	19,832	
	pom. 05		(2,05+1,3)*2*2,96	m ²	38,486	
	pom. 20		(3,27+3,32)*2*2,92	m ²	37,201	
	pom. 1.26		(3,02+3,35)*2*2,92	m ²	38,822	
	pom. 2.12		(3,26+3,32)*2*2,95	m ²	37,551	
	pom. 2.29		(3,11+3,32)*2,92*2	m ²		
					RAZEM	171,892
4	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04			szt.	7,000	
			7			
					RAZEM	7,000
5	KNR 0-19		Demontaż drzwi i ścianek aluminiowych - tylko R,S	m ²		
d.1	0928-12			m ²	37,508	
	analogia		1,34*2,10+2,88*3,01+1,52*2,10+1,52*2,10+2,92*2,10+2,92*3,26+1,90*2,10			
					RAZEM	37,508
6	KNR 4-01		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-06			m ²	0,200	
			0,10*2,00			
					RAZEM	0,200
7	KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1102-04			m ³	5,964	
			(43,43+171,892+37,508)*0,015+43,43*0,05			
					RAZEM	5,964
2			ŁAZIENKI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01			m ²	39,890	
			43,43-3,54			
					RAZEM	39,890
9	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02			m ²	171,892	
			171,892			
					RAZEM	171,892
10	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01			m ²	43,430	
			43,43			
					RAZEM	43,430
11	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03			m ²	43,430	
			Krotność = 2			
			43,43			
					RAZEM	43,430
12	NNRNKB		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01			m ²	39,890	
			39,89			
					RAZEM	39,890
13	NNRNKB		(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1118-11			m ²	39,890	
			39,890			
					RAZEM	39,890

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	NNRNKB 202 0838-05		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej 171,892	m ² m ²	 171,892	
					RAZEM	171,892
15 d.2	KSNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - przylgowe, ościeżnica regulowana opaskami, okleina CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z inwestorem 2*0,9*2,05+5*1,0*2,05	m ² m ²	 13,940	
					RAZEM	13,940
16 d.2	KNR-W 2- 02 2011-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 39,89	m ² m ²	 39,890	
					RAZEM	39,890
17 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 39,89	m ² m ²	 39,890	
					RAZEM	39,890
3			WEJŚCIE DO BUDYNKU			
18 d.3	KNR-W 2- 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
19 d.3	KNR-W 2- 02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
20 d.3	KNR-W 2- 02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
21 d.3	KNR-W 2- 02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
22 d.3	KNR-W 2- 02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejściowe (profil ciepły), kolor do uzgodnienia z Inwestorem 1,45*2,05	m ² m ²	 2,973	
					RAZEM	2,973
23 d.3	KNR-W 2- 02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi EI30 1,45*2,05	m ² m ²	 2,973	
					RAZEM	2,973
24 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,51+3,10)*2*2,86+3,54	m ² m ²	 35,629	
					RAZEM	35,629
25 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,51+3,10)*2*2,86	m ² m ²	 32,089	
					RAZEM	32,089
26 d.3	KNR-W 2- 02 2011-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
27 d.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,54	m ² m ²	 3,540	
					RAZEM	3,540
28 d.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,089	m ² m ²	 32,089	
					RAZEM	32,089