

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Tarnobrzесki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409070
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** 1 Maja 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Tarnobrzeg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 39-400
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzесki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 15 822 39 22
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 15 822 39 22
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** powiat@tarnobrzесki.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tarnobrzесki.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00680864
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-12-31

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00645876
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R. Zamówienie obejmuje wykonanie:
- a) rozbudowy drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie;
  - b) przebudowy drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do Nr 9 Stale w miejscowości Stale (Siedlisko);
  - c) przebudowy drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi Nr 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy;
  - d) przebudowy drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Baranów Sandomierski i Suchorzów.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- 2.1. rozbudowę drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie:
- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
    - mechaniczne karczowanie zagajników
    - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
    - roboty rozbiórkowe

- frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
  - demontaż studni deszczowych z zasypaniem
  - b) Roboty ziemne
    - wykonanie mechaniczne koryta
    - roboty ziemne wykonane koparkami
  - c) Odwodnienie
    - wykonanie wykopów liniowych
    - wykonanie kanałów z rur PP
    - montaż studni rewizyjnej
    - montaż studni ściekowej
  - d) Elementy ulicy
    - ułożenie krawężników betonowych
    - ułożenie obrzeży betonowych
  - e) Roboty nawierzchniowe - jezdnia
    - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
    - wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
    - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
  - f) Parkingi, zjazdy, chodnik
    - wykonanie stabilizacji cementem
    - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
    - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
    - humusowanie skarp z obsianiem
  - g) Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
    - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  - h) Wykonanie oświetlenia ulicznego
  - i) Przebudowę sieci gazowej
- 2.2. przebudowę drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowości Stale (Siedlisko):
- a) Roboty przygotowawcze
    - roboty rozbiórkowe
    - frezowanie nawierzchni bitumicznej
  - b) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
    - wykonanie podbudowy zasadniczej z MCE wykonanej metodą recyklingu na zimno
    - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
  - c) Konstrukcja nawierzchni chodników
    - wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie
    - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego
    - wykonanie podbudowy betonowej
    - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
  - d) Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej
    - wykonanie mechaniczne koryta
    - formowanie i zagęszczanie nasypów
    - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego
    - wykonanie podbudowy betonowej
    - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
  - e) Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego
    - profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie
    - wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego
  - f) Pobocza
    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  - g) Kanał technologiczny
  - h) System kanalizacji deszczowej
    - wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem
    - ułożenie krawężnika kanałowego monolitycznego
    - montaż skrzynki odpływowej dwuczęściowej
    - wykonanie kanału z rur PVC
    - wykonanie betonowych ław fundamentowych
  - i) Krawężniki, obrzeża, palisady
    - wykonanie ławy pod krawężniki
    - ułożenie obrzeży betonowych
    - ułożenie krawężników betonowych
    - ułożenie palisady
  - j) Przepusty
    - wykonanie ław fundamentowych betonowych
    - wykonanie ścian czołowych dla przepustów
    - montaż rur betonowych

k) Oznakowanie

- wykonanie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego

l) Wiata przystankowa

2.3. przebudowę drogi powiatowej nr 1089R w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy:

a) Roboty przygotowawcze

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty ziemne

b) Odwodnienie korpusu drogowego

- ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykatów elementów betonowych
- wykonanie przykanalików z rur
- wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych
- ułożenie geowłókniny
- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych

c) Podbudowy

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

d) Roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy

e) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

f) Elementy ulic

- ułożenie palisady betonowej
- ułożenie krawężników betonowych
- ułożenie obrzeży betonowych
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
- wykonanie ścieków z kostki brukowej betonowej

g) Inne roboty

2.4. przebudowę drogi powiatowej nr 1121R polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Baranów Sandomierski i Suchorzów:

a) Roboty przygotowawcze

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbiórkowe
- rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych
- roboty ziemne

b) Chodnik, zjazdy indywidualne

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

c) Ściek z kostki betonowej

- wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni ścieku z kostki brukowej betonowej

d) Elementy ulicy

- ułożenie krawężników betonowych
- ułożenie obrzeży betonowych

e) Odwodnienie

- wykonanie kolektora rowu krytego
- ułożenie warstwy pośredniej z geotkaniny
- montaż ścianki czołowej przepustu – kolektora
- wykonanie studni rewizyjnych
- wykonanie kratki ściekowej i przykanalików
- wykonanie drewnu poprzecznego

f) Roboty wykończeniowe

- plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopów w gruntach
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych
- humusowanie z obsianiem skarp
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- Wykonanie oświetlenia ulicznego

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R. Zamówienie obejmuje wykonanie:

a) rozbudowy drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębce;

b) przebudowy drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do Nr 9 Stale w miejscowości Stale (Siedlisko);

c) przebudowy drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi Nr 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy;

d) przebudowy drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Baranów Sandomierski i Suchorzów.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. rozbudowę drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- mechaniczne karczowanie zagajników
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbiórkowe
- frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- demontaż studni deszczowych z zasypaniem

b) Roboty ziemne

- wykonanie mechaniczne koryta
- roboty ziemne wykonane koparkami

c) Odwodnienie

- wykonanie wykopów liniowych
- wykonanie kanałów z rur PP
- montaż studni rewizyjnej
- montaż studni ściekowej

d) Elementy ulicy

- ułożenie krawężników betonowych
- ułożenie obrzeży betonowych

e) Roboty nawierzchniowe - jezdnie

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

f) Parkingi, zjazdy, chodnik

- wykonanie stabilizacji cementem
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- humusowanie skarp z obsianiem

g) Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

h) Wykonanie oświetlenia ulicznego

i) Przebudowę sieci gazowej

2.2. przebudowę drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowości Stale (Siedlisko):

a) Roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe
- frezowanie nawierzchni bitumicznej

b) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

- wykonanie podbudowy zasadniczej z MCE wykonanej metodą recyklingu na zimno
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

c) Konstrukcja nawierzchni chodników

- wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

d) Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej

- wykonanie mechaniczne koryta
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

e) Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego

- profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie
- wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego

f) Pobocza

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

g) Kanał technologiczny

h) System kanalizacji deszczowej

- wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem
- ułożenie krawężnika kanałowego monolitycznego
- montaż skrzynki odpływowej dwuczęściowej
- wykonanie kanału z rur PVC

- wykonanie betonowych łąw fundamentowych

i) Krawężniki, obrzeża, palisady

- wykonanie łąwy pod krawężniki

- ułożenie obrzeży betonowych

- ułożenie krawężników betonowych

- ułożenie palisady

j) Przepusty

- wykonanie łąw fundamentowych betonowych

- wykonanie ścian czołowych dla przepustów

- montaż rur betonowych

k) Oznakowanie

- wykonanie oznakowania pionowego

- wykonanie oznakowania poziomego

l) Wiata przystankowa

2.3. przebudowę drogi powiatowej nr 1089R w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy:

a) Roboty przygotowawcze

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty ziemne

b) Odwodnienie korpusu drogowego

- ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykatów elementów betonowych

- wykonanie przykanalików z rur

- wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych

- ułożenie geowłókniny

- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych

c) Podbudowy

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

d) Roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy

e) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

f) Elementy ulic

- ułożenie palisady betonowej

- ułożenie krawężników betonowych

- ułożenie obrzeży betonowych

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej

- wykonanie ścieków z kostki brukowej betonowej

g) Inne roboty

2.4. przebudowę drogi powiatowej nr 1121R polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Baranów Sandomierski i Suchorzów:

a) Roboty przygotowawcze

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty rozbiórkowe

- rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych

- roboty ziemne

b) Chodnik, zjazdy indywidualne

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S

c) Ściek z kostki betonowej

- wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni ścieku z kostki brukowej betonowej

d) Elementy ulicy

- ułożenie krawężników betonowych

- ułożenie obrzeży betonowych

e) Odwodnienie

- wykonanie kolektora rowu krytego

- ułożenie warstwy pośredniej z geotkaniny

- montaż ścianki czołowej przepustu – kolektora

- wykonanie studni rewizyjnych

- wykonanie kratki ściekowej i przykanalików

- wykonanie drenu poprzecznego

f) Roboty wykończeniowe

- plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopów w gruntach

- porządkowanie terenu po robotach budowlanych
- humusowanie z obsianiem skarp
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- Wykonanie oświetlenia ulicznego

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2025-01-10 09:00

Po zmianie:  
2025-01-16 09:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2025-01-10 11:00

Po zmianie:  
2025-01-16 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2025-02-08

Po zmianie:  
2025-02-14